ADENDA No. 01

INVITACIÓN PÚBLICA
ADECUACIÓN OFICINAS

PRIMERO: Mediante la presente adenda se modifica el documento anexo N° 1 de la propuesta en los siguientes numerales:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1.5	Refuerzo en madera para aseguramiento de Puertas.	UN	10
3.3	Cable N° 12 awg.	ML	400
5.1	S.E.I. extractor industrial de entrada 1 8", 3600m3/h 58.5x58.5cm, Incluye cableado SKU: 200778.	Un	2
5.2	S.E.I. extractor industrial de salida 1 8", 3600m3/h 58.5x58.5cm Incluye cableado SKU: 200778.	Un	2

SEGUNDO: Se incluye los siguientes ítems.

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
4.10	Desmonte puerta existente de 0.90 x 02.20 mts.	Un	1
4.11	S.E.I. Puerta doble en aluminio de 1.7 x 2.20 mts, hojas pivotadas, una con falleba inferior y superior, cerradura pico de loro, bisagra hidráulica, vidrio crudo 6 mm y manija en tubo en aluminio curvo de 1".	Un	1

Se adjunta a la presente adenda el Anexo N° 1 que incorpora las anteriores modificaciones e inclusiones, el cual anula y reemplaza el publicado en la invitación del 9 de abril de 2014.

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

PROSPERIDAD PARA TODOS

REQUERIMIENTO ROM Y COTIZACIÓN

Código: M-AA-F-05	Fecha: 29 - 10 - 2012	Versión: 02

Fecha de la solicitud: 09/04/2014 **Código SAE:** DNE

DESCRIPCION DEL INMUEBLE

Ciudad: BOGOTA **Matrícula Inmobiliaria:**

Dirección del Inmueble: Calle 53 # 13, Bogotá

Tipo de Inmueble:				**Procedencia:**		**Estado de Conservación:**	
Urbano	X	Casa		Extinguido		Bueno	X
Rural		Apto.		Incautado		Regular	
		Local				Deteriorado	

DESCRIPCION DE LA REPARACIÓN, OBRA O MANTENIMIENTO

(Indique el detalle o la descripción general de la reparación, obra o mantenimiento a realizar)

ANEXOS: No-1 Suministro de materiales y mano de obra.

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	**PINTURA**				
1.1	Vinilo tipo 1, tres (3) manos, incluye resanes. Muros laterales y dry wall.	m2	350		
1.2	Vinilo tipo 1, tres (3) manos, techo 3 y 7 piso.	m2	188		
1.3	Vinilo tipo 1, tres (3)manos, gris basalto	m2	8.74		
1.4	Muro en drywall doble cara espesor 12 cm.	m2	150		
1.5	refuerzo en madera para aseguramiento de puertas	ml	10		
2	**CARPINTERIA EN MADERA**				
2.1	Puerta en triplex marco y hoja de 2.05 x 0.80	un	7		
3	**ILUMINACION**				
3.1	Tablero trifásico 12 circuitos, incluye breakers	m2	1		
3.2	breakers 1 x 20	un	12		
3.3	cable N° 12 awg	ml	400		
3.4	Tubería conduit EMT de 1", 3/4" y de 1/2"	ml	80		
3.5	Suministro e instalación lámpara de incrustar de 60 x 60 tipo T8 ref. 162944 requiere instalar suspendida.	un	27		
3.6	interruptor con censor de movimiento	un	15		
3.7	S.E.I. luminaria T8, 2 x 32.	un	7		
4	**OTROS**				
4.1	S.E.I. Blackout oficina opacidad del 60% largo entre 2.30 y 3.40	m2	71		
4.2	Desmote de mesón existente en acero inoxidable.	un	1		
4.3	S.E.I. Toma trifásica	un	2		
4.4	S.E.I. tapa siega.	un	3		
4.5	Aseo general de ventanería piso 3 y 7.	m2	123		
4.6	S.E.I. tapa siega metálica de 32 x 32 piso 3	un	1		
4.7	Traslado puerta existente piso 3 de 2.60 x 2.30	un	1		
4.8	S.E.I. de chapa pico de loro	un	1		
4.9	Impermeabilización ventanería con silicona	ml	8		
4.10	Desmonte puerta existente de 0.90 x 2.20 mts.	un	1		
4.11	S.E.I. Puerta doble en aluminio de 1.7 x 2.20 mts, hojas pivotadas, una con falleba inferior y superior, cerradura pico de loro, bisagra hidráulica, vidrio crudo 6 mm y manija en tubo en aluminio curvo de 1".	un	1		
5	**VENTILACION**				
5.1	S.E.I. extractor industrial de entrada 1 8", 3600m3/h 58.5x58.5cm Incluye cableado SKU: 200778	un	2		
5.2	S.E.I. extractor industrial de salida 1 8", 3600m3/h 58.5x58.5cm Incluye cableado SKU: 200778	un	2		
5.3	Desmote, traslado y reinstalación de puestos de trabajo L= 1.50, incluye sillas	un	45		
5.4	Desmote, traslado y reinstalación de sala de juntas, incluye sillas	un	1		
5.5	Desmote, traslado y reinstalación de archivo. D= 3.30 x 2.10 mts.	un	1		
5.6	Desmote, traslado y reinstalación de archivadores. D= 1.05 x 1.90 mts.	un	9		
			SUB-TOTAL		

ADMINISTRACIÓN			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
IVA			
VALOR OTROS GASTOS			
VALOR TOTAL			

Observaciones:

Forma de Pago	
Tiempo de Ejecución:	
Garantía:	

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Nombre:

Doc. Identificación:

Teléfono / Celular:

Vo Bo Gerente de Operaciones